

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

OGGETTO: PNRR MISSIONE MSC2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 DI CUI AL DM MIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U. N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482 DEL 30.11.2020 - PROGETTO ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO.

LAVORI DI AREA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE, SPORT E SALUTE CALAVORNO

CODICE CIG: 993318860C

CODICE CUP: H97I21000030002

COMMITTENTE: UNIONE COMUNI MEDIAVALLE DEL SERCHIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GEOM. SERGIO DEL BARGA

IMPRESA: ATI Impresa Carrari srl/Stebo Ambiente srl/Tognini Giuliano srl – mandataria Impresa Carrari srl con sede legale a Piazza al Serchio, LU, PIVA 01902500469

AGGIUDICAZIONE: Determinazione n° 675 del 05.10.2023

CONTRATTO: IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO

IMPORTO CONTRATTO: Euro 523.425,00 oltre ad Euro 6.447,57 per oneri della sicurezza, oltre iva nella misura di legge

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023

L'anno duemilaventiquattro il giorno 16 del mese di Settembre in Calavorno – Coreglia Antelminelli

PREMESSO CHE:

in corso d'opera si è riscontrata la necessità dell'esecuzione di alcuni nuovi lavori non previsti in contratto quindi per la loro contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti Ing. Andrea Poli, D.LL., e il Ing. Gabriele Carrari, in qualità di legale rappresentante dell'ATI, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, ai quali verrà applicato il ribasso d'asta contrattuale pari al 0,30 % (zero virgola trenta %), con i quali verranno pagati i lavori in parola:

N.1

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP1	Sovraprezzo zincatura rete elettrosaldata e posa in opera	Sovraprezzo zincatura rete elettrosaldata e posa in opera	kg	3,00

N.2

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP2	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in p ... imensioni cm 100x12x8 compreso griglia antitacco superiore	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in polimero avente dimensioni cm 100x12x8 compreso griglia antitacco superiore	ml	45,00

N.3

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP3	Formazione di piano liscio mediante utilizzo di elicottero per posa erba sintetica campo calcetto	Formazione di piano liscio mediante utilizzo di elicottero per posa erba sintetica campo calcetto	mq	5,80

N.4

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP4	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico certificati	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico certificati	cadauno	800,00

N.5

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP6	Staccionata in legno	Staccionata in legno	ml	60,00

N.6

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP7	Fornitura e posa in opera di erba sintetica per campo da ... operti altezza totale mm 22 5000 Dtex e 22000 punti per mq	Fornitura e posa in opera di erba sintetica per campo da tennis e pallavolo coperti altezza totale mm 22 5000 Dtex e 22000 punti per mq	mq	27,00

N.7

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP8	Fornitura e posa in opera di erba sintetica per campo da ... perti altezza totale mm 27 5800 Dtex e 22000 punti per mq	Fornitura e posa in opera di erba sintetica per campo da tennis e pallavolo coperti altezza totale mm 27 5800 Dtex e 22000 punti per mq	mq	32,00

N.8

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP9	Fornitura coppia di paletti per rete campo da tennis seggiolone arbitro e rete da gioco in HPTE con nodo	Fornitura coppia di paletti per rete campo da tennis seggiolone arbitro e rete da gioco in HPTE con nodo	cadauno	1 250,00

N.9

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP10	Tracciatura su erba sintetica campo da tennis	Tracciatura su erba sintetica campo da tennis	cadauno	1 500,00

N.10

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP11	Esecuzione di plinto per posa in opera di sostegni paletti reti tennis	Esecuzione di plinto per posa in opera di sostegni paletti reti tennis	cadauno	200,00

N.11

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP12	Rimozione di pavimento in pvc con sottostante materassino ... orto e oneri di discarica autorizzata da ditta autorizzata	Rimozione di pavimento in pvc con sottostante materassino riduzione ed accumulo compreso carico, trasporto e oneri di discarica autorizzata da ditta autorizzata	kg	0,67

N.12

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP13	Fornitura e posa in opera di tubazioni allacci per rete g ... ro mm 50 circa ml 40 predisposizione per cucina e caldaia	Fornitura e posa in opera di tubazioni allacci per rete gas diametro mm 50 circa ml 40 predisposizione per cucina e caldaia	a corpo	1 200,00

N.13

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP14	Fornitura e posa in opera di tubazioni allacci per rete g ... edisposizione per macchina colorifica e giunto dielettrico	Fornitura e posa in opera di tubazioni allacci per rete gas diametro mm 90 circa ml 120 predisposizione per macchina colorifica e giunto dielettrico	a corpo	3 450,00

N.14

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
NP15	Fornitura e posa in opera di pavimentazione bituminosa co ... unt'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	Fornitura e posa in opera di pavimentazione bituminosa colorata (color terra) dello spessore di cm 4 stesa con vibrofinitrice a caldo e rullatura e qaunt'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	60,00

N.15

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_01.A05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo	m ³	37,73

N.16

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_01.B03.004.101	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m.	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m.	kg	3,75

	(Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)		
--	--	--	--

N.17

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
TOS24_01.F06.001.007	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm	m	23,45

N.18

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
TOS24_01.F06.001.009	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm	m	29,31

N.19

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_01.F06.002.024	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido p ... estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm	m	70,97

N.20

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_01.F06.010.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... riore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm	cad	83,97

N.21

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_02.B10.021.002	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica ... su struttura	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche	cad	16,20

	portante: con foro D 10-12 profondità 30 cm	bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondità 30 cm		
--	---	--	--	--

N.22

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_04.A04.001.001	Scotico del piano di campagna. Compreso: - l'asportazione ... i rifiuti in area di cantiere. per profondità fino a 30 cm	Scotico del piano di campagna. Compreso: - l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse ceppaie d'albero di alto fusto); - l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere. per profondità fino a 30 cm	m²	3,10

N.23

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_04.E06.025.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminaz ... 00*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa	cad	415,27

N.24

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_04.E09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di ... con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)	m ²	4,09

N.25

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_04.F07.006.002	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli l ... mpattazione e rinterro DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3	m	10,30

N.26

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_05.A03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con sega diamantata	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con sega diamantata	m	4,12

N.27

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
TOS24_06.I05.110.022	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2x10	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2x10	m	6,68

N.28

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo
TOS24_06.I05.110.031	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da	m	9,05

		Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3x10		
--	--	---	--	--

N.29

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo l
TOS24_06.I05.110.045	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.	m	15,96

		E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4x16		
--	--	---	--	--

N.30

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
TOS24_AT.N01.001.204	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingo ... massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni	ora	36,90

N.31

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
TOS24_AT.N01.015.065	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verd ... ntata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno	ora	7,90

N.32

Tariffa	Descr. Sintetica	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
TOS24_PR.P06.002.001	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005,	kg	1,36

formato mm.	formato mm.		
2000x3000 Ø 5	2000x3000 Ø 5		
100x100	100x100		

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa appaltatrice, mentre per l'Amministrazione appaltante lo diverrà dopo intervenuta la esecutività del provvedimento di approvazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Impresa

IMPRESA CARRARI srl
 Via Roma, 91
 55035 PIAZZA AL SERCHIO (LU)
 C.F. e P.I. 01902300469
 Tel. 0583-696210 Fax 0583-607900



