

## **UNIONE COMUNI DELLA MEDIA VALLE**

**COMUNE DI BAGNI DI LUCCA**

**PROVINCIA DI LUCCA**

**PNRR M5C2- I.6 Programma Innovativo della qualità dell'abitare**

**PINQuA ID 47 "Abitare la Valle del Serchio"**

### **PERIZIA DI VARIANTE DI SPESA**

**CODICE INTERVENTO:1.1- INTERVENTO ID: 156 - CUP H57H2100030001 CIG A029E2ED8D**

**LAVORI:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA JEAN VARRAUD  
PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA  
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)  
PROGETTO ID 47 DI CUI AL DM MIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U.  
N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482 DEL 30.11.2020  
PROGETTO ID 47 ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO.- COMUNE DI  
BAGNI DI LUCCA - CODICE CUP H57H2100030001 – CIG A029E2ED8D

**COMMITTENTE: Unione Comuni Media Valle (soggetto attuatore di II livello)**

**R.U.P.** Dott. Ing. Alessandro Meschi

**IMPRESA:** Giacchini Giuseppe srl

**AFFIDAMENTO:** Determina Dirigenziale n. 30 del 16.01.2024 del Responsabile Ufficio  
PINQuA

### **RELAZIONE TECNICA**

I lavori hanno avuto inizio in data 20 febbraio 2024. A seguito delle lavorazioni fino ad oggi eseguite è emersa la necessità di redigere la presente perizia di variante di spesa per i motivi di seguito elencati:

- 1) N.4 pali a due bracci ciascuno porta lanterne, vengono recuperati da quelli esistenti. Le lavorazioni non previste sono la rimozione di lanterne esistenti in ghisa, trasporto in sede, verniciatura color nero ardesia e riposizionamento con camion gru;
- 2) Durante l'esecuzione delle aiuole perimetrali della piazza, è emersa la necessità di collocare otto piante in più a quanto previsto, per ragioni di simmetria ed estetica. Fornitura e posa in opera di otto piante platano in contenitore circonferenza 20/25 cm;
- 3) Per ragioni di sicurezza risulta necessario installare una nuova ringhiera a disegno semplice

sui muretti esistenti che delimitano da sempre il perimetro più esterno della piazza. Fornitura e posa in opera di ringhiera formata in quadrello 2x2 cm compresa verniciatura in sito.

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla presente perizia risulta aumentato di € 5.019,78 ossia viene utilizzato il ribasso d'asta offerto in fase di gara che risulta pari al 2%.

La presente perizia di variante di spesa, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di Variante;
- Computo metrico estimativo di variante edile;
- Computo metrico estimativo di variante impianti;
- Quadro Comparativo edile;
- Quadro Comparativo impianti;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Quadro Economico

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

*Arch. Arianna Tolomei*