

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

LAVORI DI “REGOLAMENTO (UE) 1305-2013 – PSR 2014-2020

DELLA REGIONE TOSCANA ANNUALITA’ 2019 – SOTTOMISURA

8.3 CUP ARTEA 885848 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI INVASO PER ANTINCENDIO

BOSCHIVO IN LOCALITA’ MACIORI IN COMUNE DI PESCAGLIA

CODICE PA053LU - CUP H27H21006310002 - CIG 9471666A0A

IMPRESA: Cooperativa Agro-Turistica-Forestale Val di Lima, con sede legale in Bagni di Lucca frazione Fabbriche di Casabasciana.

CONTRATTO: Repertorio n. 93/S/2023

IMPORTO PROGETTO: Euro 71.422,31.

IMPORTO CONTRATTO: Euro 69.794,37.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L’anno 2023 e questo giorno 17 del mese di novembre nella sede dell’ Unione dei Comuni Media Valle del Serchio,

PREMESSO

che con Contratto Rep. int. n.7 del 12/05/2023 Prot. 21105 del 03/02/2

Repertorio n. 93/S/2023 sono stati assegnati i “**INTERVENTI DI**

ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI INVASO

PER ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOCALITA’ MACIORI IN

COMUNE DI PESCAGLIA CODICE PA053LU - CUP H27H21006310002

- CIG 9471666A0A” alla ditta Cooperativa Agro-Turistica-Forestale Val di

Lima, con sede legale in Bagni di Lucca frazione Fabbriche di Casabasciana

come da Determina DIrigenziale n.843 del 29/11/2022, che ha offerto un

ribasso del 3,25% sul costo previsto a base d'asta di Euro 69.274,11= per un

importo contrattuale pari ad Euro 69.794,37 compresi Euro 2.148,20 per Oneri della Sicurezza.

Che nell'esecuzione dei lavori si sono scelte lavorazioni in sostituzione di quelle previste nel progetto originario che hanno generato economie con quali eseguire ulteriori opere a corredo delle opere principali.

Tutto ciò premesso, tra il Sig. Matteo Masini in qualità di Legale Rappresentante della ditta Cooperativa Agro-Turistica-Forestale Val di Lima e l'ing. Angelo Cecchi Direttore dei Lavori, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari ricavati dal Prezzario Regione Toscana al lordo del ribasso d'asta del 2,35%.

TOS22/1_06.I01.007.011

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del

TOS22_PR.P12.040.005

Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni

interne 70x70x50=h, sp.5

Euro/a cadauno 63,16

TOS22_RU.M04.002.002

Operaio agricolo Specializzato

Euro/H 22,67

TOS22_RU.M04.002.003

Operaio agricolo Qualificato super

Euro/H 21,95

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'applicazione dei nuovi prezzi non comporterà variazioni in aumento dell'importo di contratto.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Impresa

Il Direttore dei Lavori